

A.2 最高投标限价封面

大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围
墙及场地平整 工程

最高投标限价

招 标



人:

(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

2026年03月26日



B.2 最高投标限价扉页

大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 117030.69

（大写）： 壹拾壹万柒仟零叁拾元陆角玖分

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

陈晋俊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2026年03月26日

复 核 时 间：

2026年03月26日



控制价编制说明

工程名称：大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整

项目编号：

一、工程概况

工程地点：合肥市瑶海区龙岗

建筑规模：12万。

二、招标范围：

实心围墙拆除、砌筑、铁艺围墙、场地平整等。除特殊说明外，清单范围内的所有内容，均按清单计入，具体详见招标文件、招标图纸、招标补疑等。

三、编制依据

- 1、大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整工程招标文件；
- 2、大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整工程项目清单；
- 3、大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整工程招标文件补疑；
- 4、现场踏勘计量；
- 5、执行《2018版安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》的通知；
- 6、主要材料价格：采用2026年第3期合肥市地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税）计入；
- 7、人工费执行《关于贯彻执行2018版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13号文）。其中定额人工费参与取费、取税，



其相对于定额人工费增加的部分 17.66 元只计取税金；

8、机械费价差按规定计取。

四、工程取费

1、本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞争费费率按“市政工程取费标准”中费率计取。

2、税金采用增值税一般计税方法，增值税税率为 9%。

五、其它说明：

1、暂列金：无。

2、总包服务费：无。

3、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：无。

4、建设单位自行采购的材料、设备及其价格：无。

5、建设单位自行采购的材料、设备的采购、保管费：无。



E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：大众路与钟离路交叉口宝威龙西侧地块围墙及场地平整 标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
3	010401003001	实心砖墙	1、实心砖墙厚度240； 2、垫层C20混凝土100厚（宽500）； 3、基础C25混凝土300厚（宽300）； 4、顶面C20混凝土压顶，配筋底筋2φ10，面筋2φ10，箍筋φ6.5@100； 4、围墙样式报建设单位确定； 5、单面粉刷16+4厚； 6、外墙两遍腻子+乳胶漆两遍饰面； 7、基础土方、围墙内侧1.5m范围土方，就地开挖，不外运； 8、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关件及技术规范等其他资料，满足验收要求。	m3	39.070	1052.55	41123.13	11331.08	840.01	
4	WB 011503009001	成品栏杆	1、立柱120*120*4方钢间距3.6米； 2、立杆杆50*50*120*3方钢； 3、小立杆30*30*2方钢层； 4、基础C25混凝土400*400*400； 5、垫层100厚级配碎石； 6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关件及技术规范等其他资料，满足验收要求	m	65.000	457.31	29725.15	31.85		

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】



