

## A.2 最高投标限价封面

门台路与小板桥河路交口东北地块  
(襄河家园北侧) 围挡及场地平整 工程

### 最高投标限价

招 标 人:



造价咨询人:



2026年03月24日



## B.2 最高投标限价扉页

门台路与小板桥河路交口东北地块  
(襄河家园北侧) 围挡及场地平整 工程

### 最高投标限价

最高投标限价 (小写): 282849.43

(大写): 贰拾捌万贰仟捌佰肆拾玖元肆角叁分

招标人:



造价咨询人:



法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2026年03月24日

复核时间:

2026年03月24日



# 控制价编制说明

工程名称：门台路与小板桥河路交口东北地块（襄河家园北侧）

项目编号：

## 一、工程概况

工程地点：合肥市瑶海区龙岗

建筑规模：30 万。

## 二、招标范围：

铁艺围墙、场地平整等。除特殊说明外，清单范围内的所有内容，均按清单计入，具体详见招标文件、招标图纸、招标补疑等。

## 三、编制依据

- 1、门台路与小板桥河路交口东北地块（襄河家园北侧）项目工程招标文件；
- 2、门台路与小板桥河路交口东北地块（襄河家园北侧）项目项目清单；
- 3、门台路与小板桥河路交口东北地块（襄河家园北侧）项目招标文件补疑；
- 4、现场踏勘计量及图纸；
- 5、执行《2018 版安徽省建设工程计价依据动态调整（第 2 期）》的通知；
- 6、主要材料价格：采用 2026 年第 3 期合肥市地区建设工程市场价格信息主刊不含进项税价格；信息价没有的材料、设备按照市场询价（不含进项税）计入；
- 7、人工费执行《关于贯彻执行 2018 版安徽省建设工程计价依据的通知》（合造价【2018】13 号文）。其中定额人工费参与取费、取税，其相对于定额人工费增加的部分 17.66 元只计取税金；
- 8、机械费价差按规定计取。



#### 四、工程取费

1、本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞争费费率按“市政工程取费标准”中费率计取。

2、税金采用增值税一般计税方法，增值税税率为9%。

#### 五、其它说明：

1、暂列金：无。

2、总包服务费：无。

3、实行暂估价的材料、设备、专业工程及其价格：无。

4、建设单位自行采购的材料、设备及其价格：无。

5、建设单位自行采购的材料、设备的采购、保管费：无。





## E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：门台路与小板桥河路交口东北地块  
(襄河家园北侧) 围挡及场地平整

标段：

第1页 共2页

| 序号 | 项目编码               | 项目名称   | 项目特征描述  | 计量单位 | 工程量      | 金额(元)  |           |          |          |     |
|----|--------------------|--------|---|------|----------|--------|-----------|----------|----------|-----|
|    |                    |        |   |      |          | 综合单价   | 合价        | 其中       |          | 暂估价 |
|    |                    |        |   |      |          |        |           | 定额人工费    | 定额机械费    |     |
| 1  | WB<br>010804011001 | 钢制栏杆围墙 | 1、立柱120*120*4镀锌方钢管黑色静电涂层，底部30x60x5厚肋板；<br>2、立杆杆50*50*120*3镀锌方钢管黑色静电涂层；<br>3、小立杆30*300*2镀锌方钢管黑色静电涂层；<br>4、基础C25混凝土，400*400*400，木模板；<br>5、垫层100厚级配碎石；<br>6、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求 | m    | 358.210  | 526.99 | 188773.09 | 2761.80  | 333.14   |     |
| 2  | 010401003001       | 实心砖墙   | 1、挡土墙；<br>2、砖墙、斜支撑；<br>3、工程量暂定10m3；<br>4、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求   | m3   | 10.000   | 564.45 | 5644.50   | 1597.40  | 90.40    |     |
| 3  | 040101001001       | 挖一般土方  | 1、挖一般土方<br>2、运距1km以内<br>3、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求  | m3   | 2000.000 | 10.92  | 21840.00  | 1040.00  | 16240.00 |     |
| 4  | 010101001001       | 平整场地   | 1、场地平整<br>2、碾压压实<br>2、未尽事宜详见设计图纸、招标文件、招标补疑、政府相关文件及技术规范等其他资料，满足验收要求  | m2   | 7962.000 | 3.02   | 24045.24  | 14809.32 | 2627.46  |     |
|    |                    |        |   |      |          |        |           |          |          |     |

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】



扫描全能王 创建







